

## **B. Abbruch und Rohinstallation (Arbeit)**

- **Demontage:**
  - Alte Sanitärobjekte (Toilette, Waschbecken, Badewanne/Dusche) entfernen.
  - Fliesen, Tapeten, Bodenbeläge entfernen.
  - Nicht benötigte Wände/Möbel demontieren.
- **Rohinstallation Sanitär:**
  - Verlegung/Anpassung von Wasserleitungen für neue Sanitärobjekte.
  - Verlegung/Anpassung von Abwasserrohren.
  - Installation von Unterputzarmaturen (falls gewünscht).
- **Rohinstallation Elektro:**
  - Verlegung/Anpassung von Elektroleitungen für Beleuchtung, Steckdosen, Spiegelschrank, Lüfter.
  - Zusätzliche Leitungen für komplexe LED-Beleuchtung (Steuerungen, Trafos).
  - Verlegung von Netzkabeln oder Vorbereitung für WLAN-Zugangspunkte für Smart-Home-Geräte.
  - Anschluss für Fußbodenheizung (falls geplant).
  - **Separate elektrische Zuleitung und Steuerung für Infrarotheizung planen und vorbereiten.**
- **Heizung:**
  - Installation neuer Heizkörper oder Fußbodenheizung.
  - **Vorbereitung für die Installation der Infrarotheizung (z.B. Montagerahmen in der Decke).**
- **Trockenbau (falls nötig):**
  - Erstellung neuer Wände oder Vorsatzschalen (z.B. für Vorwandinstallationen).
  - Errichtung der Unterkonstruktion für die abgehängte Decke.